

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe Oddziału leczenia uzależnień - część diagnostyczna
ADRES INWESTYCJI : Al. Wojska polskiego 35, 10-288 Olsztyn
INWESTOR : Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w olsztynie
ADRES INWESTORA : Al. Wojska polskiego 35, 10-288 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 29.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- nad 2 m2	m ²		
d.1	0354-08	32,400	m ²	32,400	
				RAZEM	32,400
2 KNR 4-04					
d.1 0504-03					
Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych					
103,000					
m²					
103,000					
RAZEM					
103,000					
3 KNR 4-01					
d.1 0108-09					
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km					
1,155					
m³					
1,155					
RAZEM					
1,155					
4 KNR 4-01					
d.1 0108-10					
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi za każ- dy następny 1 km					
Krotność = 10					
3,605					
m³					
3,605					
RAZEM					
3,605					
5					
d.1 kalk. własna					
użyłazaeja gruzu					
3,605					
m³					
3,605					
RAZEM					
3,605					
2					
Roboty malarskie i posadzkarskie korytarza					
6 NNRNKB-202					
d.2 1134-01					
(z. VII) Gruntowanie podłoży prepara- tami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome					
103,000					
m²					
103,000					
RAZEM					
103,000					
7 KNR 2-02					
d.2 1115-02					
Warstwy wygładzające z masy Lero- tex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych					
103,000					
m²					
103,000					
RAZEM					
103,000					
8 KNR 2-02					
d.2 1113-06					
Posadzki z tworzyw sztucznych - list- wy przyścienne z polichlor- ku winylu klejone					
81,110					
m					
81,110					
RAZEM					
81,110					
9 KNR 2-02					
d.2 1112-05					
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- nej rulonowe - PCW					
103,000					
m²					
103,000					
RAZEM					
103,000					
10 KNR 2-02					
d.2 1112-09					
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykla- dzin ru- lonowych					
103,000					
m²					
103,000					
RAZEM					
103,000					
11 KNNR-W 3					
d.2 1013-01					
Zabezpieczenie podłóg folią					
103,000					
m²					
103,000					
RAZEM					
103,000					
12 KNR 4-01					
d.2 1204-08					
Przygotowanie powierzchni pod malo- wanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierów- ności					
308,390					
m²					
308,390					
RAZEM					
308,390					
13 KNR-W 2-02					
d.2 2011-02					
Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpach- lowe- go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku					
61,678					
m²					
61,678					
RAZEM					
61,678					
14 KNR 4-01					
d.2 1204-01					
Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów					
103,000					
m²					
103,000					
RAZEM					
103,000					
15 KNR 4-01					
d.2 1204-02					
Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi starych tynków wewnętrznych ścian					
77,055					
m²					
77,055					
RAZEM					
77,055					
16 KNR-W 4-01					
d.2 1208-01					
Jednokrotne lakierowanie emalią olej- ną tynków					
128,336					
m²					
128,336					
RAZEM					
128,336					
17					
d.2 kalk. własna					
Pasy z wykładziny klejonych na ścia- nach					
20,278					
m²					
20,278					
RAZEM					
20,278					
18 KNR 4-03					
d.2 0603-01					
analogia					
Wymiana opraw na ledowe natynko- we oprawy - demontaż i po- nowny montaż - inwestor realizuje we włas- nym zakresie					
10,000					
szt.					
10,000					
szt.					
10,000					
RAZEM					
10,000					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR AT-23 d.2 0218-01	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej 16,000	m m	16,000	
				RAZEM	16,000
3		Stolarka drzwiowa			
20	KNR-W 2-02 d.3 1025-01	Ościeżnica kątowna, popielata matowa Altador CPL 18,000	szt. szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
21	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Skrzydła drzwiowe Altador CPL wz. 1. 1. popielaty euroinvest 0,7 mm płyta wiórowa otworowana klamka Olarix short wkładka krwędź nierdzewna uszczelka szara 32,400	m ² m ²	32,400	
				RAZEM	32,400

