

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe Oddziału leczenia uzależnień - część diagnostyczna
ADRES INWESTYCJI : Al. Wojska polskiego 35, 10-288 Olsztyn
INWESTOR : Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w olsztynie
ADRES INWESTORA : Al. Wojska polskiego 35, 10-288 Olsztyn

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Robert Bauer (Budowlana)
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Robert Bauer (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 29.04.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni po- nad 2 m2 32,400	m ² m ²	 32,400	 32,400
2	KNR 4-04 d.1 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 103,000	m ² m ²	 103,000	 103,000
3	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odleg- łość do 1 km 1,155	m ³ m ³	 1,155	 1,155
4	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każ- dy następny 1 km Krotność = 10 3,605	m ³ m ³	 3,605	 3,605
5	d.1 kalk. własna	utyliczacja gruzu 3,605	m ³ m ³	 3,605	 3,605
2		Roboty malarskie i posadzkarskie korytarza			
6	NNRNKB 202 d.2 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża prepara- tami "CERESIT CT 17" i " ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 103,000	m ² m ²	 103,000	 103,000
7	KNR 2-02 d.2 1115-02	Warstwy wygładzające z masy Lero- tex grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych 103,000	m ² m ²	 103,000	 103,000
8	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - list- wy przyścienne z polichlor- ku winylu klejone 81,110	m m	 81,110	 81,110
9	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- nej rulonowe - PCW 103,000	m ² m ²	 103,000	 103,000
10	KNR 2-02 d.2 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykla- dzin ru- lonowych 103,000	m ² m ²	 103,000	 103,000
11	KNNR-W 3 d.2 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 103,000	m ² m ²	 103,000	 103,000
12	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malo- wanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierów- ności 308,390	m ² m ²	 308,390	 308,390
13	KNR-W 2-02 d.2 2011-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpach- lowe- go wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 61,678	m ² m ²	 61,678	 61,678
14	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 103,000	m ² m ²	 103,000	 103,000
15	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emul- syjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 77,055	m ² m ²	 77,055	 77,055
16	KNR-W 4-01 d.2 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olej- ną tynków 128,336	m ² m ²	 128,336	 128,336
17	d.2 kalk. własna	Pasy z wykładziny klejonych na ścia- nach 20,278	m ² m ²	 20,278	 20,278
18	KNR 4-03 d.2 0603-01 analogia	Wymiana opraw na ledowe natynko- we oprawy - demontaż i po- nowny montaż - inwestor realizuje we włas- nym zakresie 10,000	szt. szt.	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.2	KNR AT-23 0218-01	Listwy zakończeniowe obsadzone w grubowarstwowej zaprawie klejowej 16,000	m m	 16,000	
				RAZEM	16,000
3		Stolarka drzwiowa			
20 d.3	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnica kątowna, popielata matowa Altador CPL 18,000	szt. szt.	 18,000	
				RAZEM	18,000
21 d.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe Altador CPL wz. 1. 1. popielaty euroinvest 0,7 mm płyta wiórowa otworowana klamka Olarix short wkładka krwędź nierdzewna uszczelka szara 32,400	m ² m ²	 32,400	
				RAZEM	32,400